

「公共事業コスト構造改善プログラム」

【 施策名：Ⅱ 計画・設計・施行の最適化 【3】 民間技術の積極的な活用 施策12 】

グリーンパネル工法の採用によりコスト改善

工事名：利賀ダム付替市道その2工事

概要：（従来）吹付法砕工 ⇒ （今回）グリーンパネル工法


効果：

- 養生期間が不要なため、工期が短縮できる。
- 格子形状のパネルのため、法面全体の健全な緑化ができる。

■法砕工事費を、6.6百万円から5.7百万円に改善
（改善額 0.9百万円 改善率 約13.6%）

グリーンパネル工法・・・切土後の法面にFRP（繊維強化プラスチック）製格子状パネルを法面工として使用し、法面全体の安定を図り、全面緑化を可能とした工法。

【従来工法】（吹付法砕工）



【今回の工法】（グリーンパネル工法）

