

「公共事業コスト構造改善プログラム」

【施策名：Ⅱ 計画・設計・施工の最適化 【2】 施工の見直し 施策10 】

周辺の他事業と連携した土砂の有効利用によるコスト改善

工事名：^{かいけ}皆生海岸^{とみます}富益3号潜堤第4工事

概要：【従来】養浜土砂を日野川河口砂州から採取 ⇒ 【今回】養浜土砂を漁港区域の堆積土砂を採取し、有効利用

効果

○漁港事業と連携して、皆生漁港内の堆積土砂を有効利用する。

- 養浜土砂の運搬距離を4 km短縮することにより、皆生海岸富益3号潜堤第4工事の工事費を265百万円から260百万円に改善（改善額5百万円 改善率約2%）
- 漁港事業としても航路確保等の漁港内の浚渫（しゅんせつ）量が軽減できる。

