

「公共事業コスト構造改善プログラム」

【 施策名：Ⅱ 計画・設計・施工の最適化 【1】 計画・設計の見直し 施策9 】

縦断線形の見直しによるコスト改善

工事名：1号藤枝岡部仮宿地区道路建設工事

概要：盛土区間の縦断線形の見直しにより道路高さを低減

(従来)

盛土高 12.2m

⇒

(新)

盛土高 10.2m (最大)

効果

○ 盛土高の減少により、土工量及び擁壁類の縮減が可能となる。

■ 改良工事費 (L=880m間) を873.百万円から760百万円に改善。(改善額113百万 改善率 約13%)

縦断線形の検討

