

「公共事業コスト構造改善プログラム」

【施策名：Ⅱ計画・設計・施工の最適化【2】施工の見直し 【施策11】】

表土除去材の処理方法を見直しコスト改善

工事名：美保飛行場用地造成工事、同（その2）

概要：（従来）
処分場にて処分 ⇒ （新）
空港周辺用地へ敷均し

効果：

① 表土を空港周辺国有地へ敷き均すことにより、処分費を低減しコスト改善。

② 運搬距離が短縮され、建設機械の排出ガス抑制につながる。

工事費が431百万円から422百万円に改善。

（改善額 9百万円 改善率 2.1%）

（従来）
有償処分



（新）
周辺用地へ敷均し

