

「公共事業コスト構造改善プログラム」

【 施策名：Ⅱ.計画・設計・施工の最適化 【1】計画・設計の見直し 施策9】

河川における水衝部対策工の設計の見直し

工事名：灰塚地区水衝部対策その2他工事

概要：堤防付近で洗掘を受けていた箇所は、杭出し水制を用いてきましたが、ベーンを設置し、土砂の堆積を促す対策工としました。

効果

- ・工事費を299百万円から206百万円に改善。
(改善額 93百万円、改善率約31%)

従来

杭出し水制工



改善

ベーン工

