

「公共事業コスト構造改善プログラム」

【施策名：Ⅱ 計画・設計・施工の最適化 【1】 計画・設計の見直し 施策7】

コンクリート二次製品の活用によりコスト改善

工事名：キトラ古墳周辺地区北進入路設置工事

概要：場所打コンクリート調整池 ⇒ プレキャスト調整池

効果：● 既製品のプレキャスト製品を用いることで、省力化や工期短縮などにより工事費を79.4百万円から72.1百万円に改善（改善額7.2百万、改善率9.2%）

場所打コンクリート構造物



二次製品の活用

