

「公共事業コスト構造改善プログラム」

【施策名：Ⅱ 計画・設計・施工の最適化 【2】 施工の見直し 施策11】

## 産業廃棄物発生を抑えコスト改善

工事名or事業名：広島空港駐車場等改良工事

概要：【従来】表層打ち換え→【新】表層オーバーレイ（薄層砕石マシック舗装）

効果 表層オーバーレイ(薄層砕石マシック舗装)の採用により、掘削・切削の手間を省き、産業廃棄物の発生を抑え工費を改善する。

表層打ち換え (t=5cm)

表層オーバーレイ(平均t=2.2cm)

施工費： $2,100\text{円}/\text{m}^2 \times 30,000\text{m}^2 - 1,200\text{円}/\text{m}^2 \times 30,000\text{m}^2 \div 27,000,000\text{円}$

