

## サンドドレーン工をSCP船に艀装を施し盛砂層下の粘土層の改良をした

工事名：2期空港島護岸築造工事（その15）（平成21年度分）

概要：既存盛砂層下の粘土層の改良において、盛砂を撤去せずSCP船に艀装を施し直接打設によるサンドドレーン改良を実施

効果：

- ① 盛砂撤去・仮置き・復旧を施工する必要が無く、**施工費を節約**。  
建設工事費を498百万円から418百万円に縮減。

（縮減額：80百万円 縮減率：16.1%）

