

「公共事業コスト構造改善プログラム」

【 施策名：材料の見直し・大型化・新材料の採用】

## 護岸ブロックの大型化、現地玉石の利用

工事名：上平低水護岸工事

概要：従来より大型化した護岸ブロックを採用すること等でコスト構造改善を図る。

### 効果

護岸ブロックについて、現地製作により大型化を図ると共に現地玉石を用いて植石。これにより、従来の連節ブロック（植石タイプ）に比べ、工事費を約295百万円→約209百万円（縮減額86百万円、約29%）に縮減。

従来

連節ブロック(植石タイプ)



縮減

大型連節ブロック

