

「公共事業コスト構造改善プログラム」

【 施策名：Ⅱ 計画・設計・施工の最適化 【1】 計画・設計の見直し 施策7 】

護岸基礎(二次製品)の中詰め材にコンクリート殻を利用

工事名：平成22年度 天竜川片桐護岸工事

概要：護岸基礎にコンクリート二次製品を使用し、中詰め材に現場発生したコンクリート殻を利用して処分費を削減することでコスト縮減を図った

効果

- ・ 工事費を146百万円から140百万円に縮減
(縮減額 6百万円、縮減率約 3.6%)



護岸基礎に2次製品を使用



中詰め材にCon殻を使用