

「公共事業コスト構造改善プログラム」

【施策名：Ⅱ 計画・設計・施工の最適化 【2】 施工段階の見直し 施策10】

航路浚渫（他事業）発生した土砂を有効利用したコスト縮減

工事名：^{かいげ}皆生海岸^{とみます}富益養浜工事

概要：【従来】養浜土砂を
掘削・集積して運搬 ⇒

【今回】養浜土砂を
航路浚渫（他事業）で発生した土砂を有効利用

効果

○港湾事業と連携して、境港港湾区域内の堆積土砂を有効利用する。

- 養浜土砂の掘削・集積を港湾事業で発生した土砂を利用することで
64百万円から60百万円に減額（縮減額 4百万円 縮減率 約7%）
- 港湾事業としても航路を残土処分の費用が軽減できる。

