

## 新技術（土壌改良材）を使用し、搬出土の品質を向上させ 近傍の搬出先を設定する事によりコスト縮減

工事名：平成22年度 庄内川岩塚河道掘削工事

概要： (従来) セメント系固化剤 ⇒ (新) SEリバーズによる搬出土の改良

### 効果：

- NETIS登録のSEリバーズを使用する事により、1m<sup>3</sup>当たりの改良単価が縮減。
- 改良土の品質向上により、近傍で土砂の受け入れ地を確保。  
運搬費＋処分費が縮減され、工事費が350百万円から 255百万円に縮減。  
(縮減額 95百万円 縮減率 約27%)

