

「公共事業コスト構造改善プログラム」

【 施策名：Ⅱ計画・設計・施工の最適化 【2】 施工の見直し 施策10 】

## 仮締切工と低水護岸工を兼ねることによりコスト縮減

工事名：大河津可動堰改築本体Ⅱ期工事

概要：既設構造物の撤去を行うため仮締切の設置が必要となるが、この仮締切を新たに設置する低水護岸と兼ねた構造にする。

効果：

- ・ 工事費を1,676百万円から1,602百万円に縮減。  
（縮減額 74百万円、縮減率約 4.4%）

