

「公共事業コスト構造改善プログラム」

【施策名：Ⅱ 計画・設計・施工の最適化 【2】施工の見直し 施策10】

場周柵の計画的な流用

工事名：場周道路新設等工事

概要：仮設場周柵を本設場周柵として計画的に流用することでコストを縮減

効果

拡幅工事中の侵入対策として一時的な仮設場周柵の設置が必要となる。

本設とは別に仮設柵が必要であるが、工事区間を計画的に発注することで、仮設として使用した柵を本設に流用して、材料費を縮減。

工事費を33.1百万円から23.6百万円に縮減

(縮減額 9.5百万円 縮減率 約28.9%)

