

「公共事業コスト構造改善プログラム」

【 施策名：Ⅱ 計画、設計、施工の最適化 【2】 施工の見直し 施策11 】

既存消波ブロックの有効活用によるコスト縮減

工事名：天塩港北導流堤改良工事

概要：導流堤改良で消波工に既存ブロックを活用

効果

- ・既設2t型ブロックの撤去運搬個数を203個減少
- ・3.2t型新規製作ブロックの製作据付個数を177個削減
- ・工事費を179百万円から159百万円に縮減
(縮減額 20百万円 縮減率 約11%)

