

「公共工事コスト削減対策に関する新行動指針」

【施策名：(1) 工事コストの低減 1) 工事の計画・設計等の見直し 【 】設計方法の見直し】

基礎形状の変更によるコスト削減

工事名：静岡地家裁浜松支部・浜松簡裁庁舎建築工事

概要：将来工事の掘削に対応するための杭基礎を
直接基礎 + ラップルコンクリートとして施工

効果

建設コストが削減できる。

杭工事が無くなるので、工種および工期が短縮できる。

工事費を274,504千円から257,962千円に削減。

(削減額 16,542千円、削減率 6.0%)

