

「公共工事コスト縮減対策に関する新行動指針」もしくは「公共事業コスト構造改革プログラム」  
【 施策名：計画手法の見直し】

## ETCガントリー（門型柱）の簡素化

工事名：ETC設備工事

概要：ETC導入の初期段階においては、デザインポールを用いることにより、ETCレーンをより差別化し、利用者の混乱を避ける効果があった。  
しかし、本四が整備する現段階では、ETCが全国で整備されており、利用率も増加し、ETCに関する社会的認識も高まったため、支柱に関しては簡素化した単管ポールを採用した。

(従来) デザインポール (新) : 単管ポール

### 効果

工期短縮

コスト縮減

1レーンあたり2百万円 0.4百万円、70レーンのため、縮減額112百万円、縮減率80%

デザイン  
ポール



単管  
ポール