

「公共工事コスト縮減対策に関する新行動指針」

【 施策名： (1) 工事コストの低減 1) 工事の計画・設計等の見直し 技術開発の推進 】

## 新工法を用いたコスト縮減

工事名：釧路川改修工事の内 弟子屈法面保護工事

概要： (従来) (新)

現場吹付法砕工 (コンクリート吹付) 連続繊維補強土工 (砂に連続繊維を混入し吹付)

### 効果

工事コストの縮減

樹木の残存による自然景観への配慮

工期の短縮

工事費を 57.6 百万円から 24.4 百万円に縮減。  
(縮減額 33.2 百万円、縮減率 約 57.6%)

従来工法 (現場吹付法砕工)



採用工法 (連続繊維補強土工)

