

「公共工事コスト縮減対策に関する新行動指針」

【 施策名： (1) 工事コストの低減 1) 工事の計画・設計等の見直し 技術開発の推進 】

産廃の発生を抑制する工法の開発

工事名：貨物地区エプロン舗装改修工事（第5工区）他1件

概要： （従来） （新）
打換工法 オーバーレイ工法

効果

オーバーレイ工法を採用することで、既設舗装版の撤去が少なくなり、コンクリート殻の発生を抑制。

工事費を、1,501百万円から1,239百万円に縮減。

（縮減額 262百万円、縮減率 約17%）



オーバーレイ工法の工事写真