

「公共工事コスト縮減対策に関する新行動指針」

【 施策名： (1) 工事コストの低減 1) 工事の計画・設計等の見直し 計画手法の見直し 】

## 舗装開水路補強手法の計画見直しによるコスト縮減

工事名：舗装開水路補強工事

概要：(従来)  
フリーム開水路に改修  
(延長 約200m)



(新)  
ひび割れ補修 + 部分打替  
(延長 約200m)

効果：  
産業廃棄物処理量を抑制できる。(188 m<sup>3</sup> 54 m<sup>3</sup> 約70%抑制)  
工期の短縮が可能。  
建設費の縮減が可能。  
建設費が153百万円から65百万円に縮減。  
(縮減額 88百万円、縮減率 約58%)

