

「公共事業コスト構造改革プログラム」

【 施策名： 建設副産物対策 】

建設副産物の有効利用によりコスト縮減

工事名：留萌港泊地浚渫その他工事

概要：浚渫発生土砂及び他工区で発生したコンクリート塊を液状化対策工の置換材として活用し、建設副産物の有効利用を図った。

効果

従来の新材（碎石）置換と比較し、材料購入費が不要となりコスト縮減になる。

陸上地盤改良工事費：縮減額 65百万円、縮減率 約10%

建設副産物搬出の抑制と再生利用が図られることにより、循環型社会形成の促進に貢献する。

