

「公共工事コスト縮減対策に関する新行動指針」

【 施策名（１）工事コストの低減 建設副産物対策 】

コンクリート塊の路盤流用

工事名：大津漁港北防波堤建設外一連工事

概要：従来、購入材としていたものを、現場内で発生したコンクリート塊を再生骨材として流用。

効果

コンクリート塊を再生骨材にして路盤材として流用し、コスト縮減を図った。

(縮減額 32百万円、縮減率 約9%、使用量 8,750m³)

路盤構成

アスファルト

下層路盤

凍上抑制層



路盤構成

アスファルト

下層路盤(再生骨材)

凍上抑制層(再生骨材)