

「公共工事コスト縮減対策に関する新行動指針」

【施策名：(1) 工事コストの低減 1) 工事の計画・設計等の見直し 計画手法の見直し】

土砂のリサイクルによる効率的な海岸の保全

概要

工事名：皆生海岸富益養浜工事

概要：(従来)
養浜

(日野川からの土砂輸送)

(新)

養浜(港湾事業と連携)

(境港港湾区域の堆積土砂の有効利用)

効果

港湾事業と連携し、港湾区域内の土砂を利用することで、運搬距離を約3km短縮。

港湾事業としても航路を確保するための掘削量が軽減できる。

養浜の工事費を93百万円を76百万円に縮減。

(縮減額 17百万円、縮減率 約18%)

