

「公共工事コスト縮減対策に関する新行動指針」

【 施策名： (1) 工事コストの低減 1) 工事の計画・設計等の見直し 設計方法の見直し 】

開削トンネルの本体を利用した切梁盛り替え

事業名：大阪市道高速淀川左岸線

概要：切梁撤去の際、本体側壁に土圧を盛り替えることにより、内盛り替え梁を削減。

効果：

内盛り替え梁の削減により、37百万円を縮減。（延長220m区間）

