

「公共工事コスト縮減対策に関する新行動指針」

【 施策名： (1) 工事コストの低減 1) 工事の計画・設計等の見直し 設計方法の見直し 】

## マシンルームレス型エレベーターの採用

概 要： (従来)

従来型エレベーター

(新)

マシンルームレス型エレベーター

効 果

工事費の低減 小型・高性能の巻上機・制御盤を昇降路内に設置することにより、エレベーター機械室が不要となり、工事費を低減。

平成16年度は、賃貸住宅建設工事でマシンルームレス型エレベーターを97基採用し、工事費を約2億9千万円縮減。

【イメージ図】

