

「公共工事コスト縮減対策に関する新行動計画」

【 施策名： (1) 工事コストの低減 1) 工事の計画・設計等の見直し 技術開発の推進 】

ストレス対応型張芝の採用によりコスト縮減

工事名：シオヤ周辺散策路整備工事

概要：(従来)

土羽+張芝(野芝)

(新)

ストレス対応型張芝

効果：

野芝に必要な土羽土のための切土及び購入土が不要なため、建設副産物の発生抑制につながる。

切土及び盛土作業が不要なため、工期短縮や安全性の向上が図られる。

法面処理の工事費を、**21百万円**から**11百万円**に縮減。

(縮減額 10百万円、縮減率 約9%)

(従来工法)

(新工法)

