

建設副産物の再資源化利用

工事名：東京国際空港場周道路切替等工事

概要：本工事で発生する土砂（建設副産物）と、セメントを混合して、舗装材料として使用。

(従来)
山砂



(新)
改質混合材(建設残土+セメント)

効果

資源の有効利用。 環境負荷の低減。

工事費を 92,627千円から 84,735千円に縮減。
(縮減額 7,892千円、縮減率 約8.5%)

舗装断面図

