

「公共工事コスト縮減対策に関する新行動指針」

【 施策名： (1) 工事コストの低減 1) 工事の計画・設計等の見直し 技術基準等見直し 】

## 新粗石コンクリート工法の採用によりコスト縮減

工事名：跡津川下流第2号床固工工事

概要： (従来)

砂防コンクリート工  
[通常砂防コンクリートを使用]

(新)

新粗石コンクリート工法  
[流動性の高いコンクリートを使用]

効果：

現場発生土の有効活用が図れる。

施工性の向上、工期短縮が図れる。

従来工法に比較してコスト縮減が図れる。

床固工の工事費を76.2百万円から70.8百万円に縮減。  
(縮減額 5.4百万円、縮減率 約7%)



(粗石投入状況)



(コンクリート打設状況)