「公共工事コスト縮減対策に関する新行動指針」
【 施策名：５．工事の効率性向上による長期コストの低減　Ⅴ③工事における新技術の採用】

新技術の活用（多機能フィルター）

工事名：野生ゾーン内進入路整備工事
概　要：切土・盛土法面における植生の早期回復及び法面の浸食防止
（従来）植生基材吹付　（新）多機能フィルター（新技術）

効　果：
①工場製作品で機械の搬出入もないため、工期の短縮も図れた。
②法面の浸食防止効果も高い。
☆新技術を活用することにより、30.3百万円から10.4百万円に縮減。
（縮減額　19.9百万円、縮減率　約66％）

（従来工法）



（新工法）



国土交通省　北陸地方整備局　国営越後丘陵公園事務所