

寮室の階高見直しによるコスト縮減

工事名：香川県警察学校生徒寮建築その他工事

概要：(従来)

階高確保・天井張り

(見直し後)

階高の削減・天井張りの取止め

効果：

階高を削減し、構造体を天井材として扱うことで、居住者に対する影響が小さくできる。

構造体の削減・天井材が不要。

工事費を、158百万円から152.6百万円に縮減。

(縮減額 5.4百万円、縮減率 約6%)

(従来)

(見直し後)

