

## 直立堤の構造を見直しコスト縮減

**事業名：**直轄海岸保全施設整備事業及び直轄海岸災害復旧事業

**概要：**(従来工法) 鋼矢板二重締切 + 鋼矢板による止水工 + 現場打直立堤  
(新工法) 地盤改良による止水工 + プレキャスト直立堤

**効果：** 仮締切りが必要なくなるため、工費の縮減及び工期の短縮が図れる。  
海上作業が必要なくなるため、魚礁環境の保全に寄与する。  
(縮減額：1.5百万円/m 縮減率36%)

従来工法

新工法

