

「公共工事コスト縮減対策に関する新行動指針」

【施策名：(1) 工事コストの低減 1) 工事の計画・設計等の見直し 設計方法の見直し】

## 路床改良工法の見直しによりコスト縮減

工事名：福岡空港誘導路新設及び改良工事

概要：(従来) (新)

路床置き換え

路床安定処理 + 路床置き換え

### 効果

路床改良工法として、置き換え工法とした場合、掘削土量が大きくなるため、安定処理と置き換への組み合わせ工法とすることで舗装工施工費をコスト縮減。

アスファルト舗装工事費を、292百万円から252百万円に縮減。  
(縮減額 40百万円、縮減率 約8%)

