

「公共工事コスト縮減対策に関する新行動指針」

【施策名：(1) 工事コストの低減 1) 工事の計画・設計等の見直し 設計方法の見直し】

舗装改良工法の見直しによりコスト縮減

工事名：福岡空港誘導路新設工事

概要：(従来)

既設舗装嵩上げ

(新)

既設舗装撤去新設

効果

既設舗装を嵩上げる工法とした場合、誘導路本体、滑走路側への摺り付け面積が大きいいため、既設舗装を撤去し、誘導路本体舗装を新設することで舗装工施工費をコスト縮減。

アスファルト舗装工事費を、**143百万円**から**101百万円**に縮減。
(縮減額 **42百万円**、縮減率 **約11%**)

