

「公共工事コスト縮減対策に関する新行動指針」

【 施策名： (1) 工事コストの低減 1) 工事の計画・設計等の見直し 設計方法の見直し 】

2. チェックインカウンター表示装置に汎用表示器を採用

工事名：1 P T B 南棟搭乗手続所案内設備設置工事

概要：第1旅客ターミナルビル南ウイングのチェックインカウンター上に設置する案内表示装置に汎用表示器(液晶ディスプレイ)を採用することにより機器製造コストを縮減した。

効果

従来のチェックインカウンター表示装置は、カラーTFTとLCD表示素子を用いたNAA独自仕様の製作品であったが、汎用品の液晶ディスプレイを採用したため、機器製造コストの縮減が図られた。

対象工事費：734百万円、縮減額：53百万円、縮減率：7%

< 従来のチェックインカウンター表示装置 >



NAA独自仕様の製作品



< 新仕様のチェックインカウンター表示装置 >



汎用40
インチ液晶
ディスプレイ