

「公共工事コスト縮減対策に関する新行動指針」

【 施策名： (1)工事コストの低減 1)工事の計画・設計等の見直し 設計方法の見直し 】

3. 道路交通案内表示装置に汎用表示器を採用

工事名：1PTB南棟増改築工事（道路情報）

概要：第1旅客ターミナルビル南ウイング、北ウイング、第2旅客ターミナルビル到着階に設置する道路交通案内表示装置に汎用表示器（DLPディスプレイ）を採用することにより機器製造コストを縮減した。

効果

従来の道路交通案内表示装置は、LED表示素子を用いたNAA独自仕様の製作品であったが、汎用品のDLPディスプレイを採用したため、機器製造コストの縮減が図られた。

対象工事費：57百万円、縮減額：309百万円、縮減率：84%

< 従来の道路交通案内表示装置 >

NAA
独自仕様の
製作品



< 新仕様の道路交通案内表示装置 >

汎用
DLPディスプレイ

