

「公共工事コスト削減対策に関する新行動指針」

【 施策名： (1) 工事コストの低減 1) 工事の計画・設計等の見直し 設計方法の見直し 】

開削トンネルにおける複土留壁工の変更

事業名：神戸市道高速道路2号線建設事業

概要：開削トンネルにおける複土留壁の構造を見直しすることにより、コスト削減を図りました。

効果：複土留壁を薬液注入用立坑と兼用することにより平面延長を削減出来る。また、隣接工区との取り合い部を切り土のり面とし、複土留壁の芯材及び仮設アンカーを削除することにより、コスト削減が図れます。

削減額 76百万円

