

「公共工事コスト縮減対策に関する新行動指針」

【 施策名： (1) 工事コストの低減 1) 工事の計画・設計等の見直し 技術開発の推進 】

仮締切工法に新技術(鋼製函体)を採用しコスト縮減

工事名： 広島港五日市地区道路(橋梁)(改良)耐震補強工事

概要： (従来) 矢板による二重締切 (新) 鋼製函体による締切

効果：

現場での仮締切工に要する日数を大幅に低減することを可能にし、工程短縮が図られる。また、転用が容易な為コスト縮減が図られる。

仮締切工にかかる工事費を 1 8 1 百万円から 1 2 9 百万円に減額
(縮減額 5 2 百万円 縮減率 約 2 9 %)

