

## ストックヤード整備等による建設発生土の有効利用

事業名：利根川上流高規格堤防等事業

概要：(従来)

盛土時期に建設発生土が確保できない場合は購入土

(新)



ストックヤード等の確保により発生時期に関係なく建設発生土を利用

効果：

ストックヤードを確保し、盛土工事時期に関係なく建設発生土の受入が可能。  
建設発生土の有効利用により購入土による盛土分(58.8万m<sup>3</sup>)のコスト削減。

(74.4億円を55.8億円で削減、削減率25%)

受入土量・盛土工事計画(例) (単位：m<sup>3</sup>)

	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
建設発生土	20,000	20,000	20,000	20,000	30,000	30,000	20,000	20,000	20,000
	 処分又は別の自治体工事等へ。								
盛土工事場所 (新川通高規格堤防)			30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	20,000
	 ストックヤード確保により、建設発生土の確保・有効利用が可能。								
ストックヤード	20,000	20,000	20,000	20,000	30,000	30,000	20,000	20,000	20,000

