「公共事業コスト構造改革プログラム」
【 施策名：(2)計画・設計から管理までの各段階における最適化【1】計画・設計の見直し 】

流木処理材の再利用

工事名：滝ダム災害復旧工事
概　要：流木災害を当初計画：廃棄物として処理
→変更計画：分別、地域住民との活用調整による処理費用の軽減

効　果

○運搬費用及び処分費用の縮減
○6,695千円（18%）のコスト縮減

①流木除去

②仮置場までの運搬

③仮置場での簡易分別

全除去量1,050㎥

決定工法
運搬、廃棄物として処理
V＝870㎥

全流木量1,050㎥のうち、180 ㎥をコスト縮減

当初設計C＝37,422千円

変更設計C＝30,727千円

6,695千円のコスト縮減

変更工法
薪材等へ再活用（ストック状況）
V＝180㎥

岩手県