

「公共工事コスト縮減対策に関する新行動指針」

【施策名：(1) 工事コストの低減 4) 工事実施段階での合理化・規制改革等 ⑰建設副産物対策】

仮置土砂の有効利用によりコスト縮減

工事名：福岡空港(月隈調節池)用地造成(遮水工)工事 及び 同第2次

概要：仮置土砂を仮設道路の盛土材に流用することにより盛土材購入に係るコストを縮減

効果：

○ 仮置土砂を流用することにより、購入と比べ施工費をコスト縮減。

■ 仮設道路工事費を、**8.4百万円**から**2.6百万円**に縮減。

(縮減額 **5.8百万円**、縮減率 **約2%**)

盛土材の活用範囲

