

「公共工事コスト縮減に関する新行動指針」

施策名：（１）工事コスト低減 １）工事の計画・設計等の見直し ⑰建設副産物対策

法面保護工の工法見直し

工事名：一般国道40号 豊富町 豊富舗装工事 他4件

概要：従来工法 盛土法面植生：厚層基材吹付（微生物菌）＋処分費

採用工法 盛土法面植生：チップ緑化（バークブローア）工法

効果：盛土法面植生に伐採材を再利用することで、伐採材の処分費及び法面植生の材料費のコストを縮減

■工事費を15.8百万円から3.2百万円に縮減
（縮減額 12.6百万円 縮減率 約80%）

採用工法 盛土法面植生：チップ緑化（バークブローア）工法

吹き付け状況



吹き付け完了



吹付1ヶ月後

