

「公共工事コスト縮減対策に関する新行動指針」

【 施策名： (1) 工事コストの低減 ② 技術基準等の見直し 】

## 堤防除草時の梱包機導入により刈草の積込・運搬の低減

工事名：平成18年度由良川福知山左岸地区維持作業

概要： (従来) 刈草を直接積込・運搬 ⇒ (新) 梱包機による刈草のロール化

効果：

- ・ 堤防除草において刈りとった草を梱包機にてロール化。
- ・ 梱包機の導入により積込及び運搬作業の効率化。

縮減額 5.8百万円 (46.9百万円→41.1百万円)

縮減率 約12.4%

(従来工法)



(新工法)

