

「公共工事コスト縮減対策に関する新行動指針」

【 施策名： (1) 工事コストの低減 1) 工事の計画・設計等の見直し ② 技術基準等の見直し 】

床固工に現地発生C<sub>o</sub>塊を投入してコンクリート量を削減したことによりコスト縮減

工事名：片桐松川床固工群工事

概要： (従来) **コンクリート打設** ⇒ (新) **コンクリート打設+現地発生C<sub>o</sub>塊投入**

効果： ① 投入するC<sub>o</sub>塊の体積相当のコンクリート量を削減できる。  
② 現地発生したC<sub>o</sub>塊の搬出処分費が不要。  
■ 床固工にかかる工事費を、**185百万円**から**171百万円**に縮減。  
(縮減額 14百万円、縮減率 約8%)



(C<sub>o</sub>塊投入)



(コンクリート打設・養生)



(打設完了)