

「公共工事コスト削減対策に関する新行動指針」

【施策名：(1) 工事コストの低減 1) 工事の計画・設計等の見直し ③設計方法の見直し】

路床改良工法の添加材見直しによりコスト削減

工事名：福岡空港エプロン改良工事

概要：エプロン舗装改良の路床改良に使用する添加材を、石灰からセメントに変更することによりコストの削減を図った。

効果：

○ 既設路床の改良に、当初石灰安定処理を計画していたが、添加量、単価をセメントと比較した結果、セメント安定処理で実施することでコスト削減を図った。

■ エプロン改良費を、**91.1百万円**から**90.0百万円**に削減。
(削減額 1.1百万円、削減率 約1.0%)

