

「公共工事コスト縮減に関する新行動指針」

施策名：(1)工事コスト低減 1) 工事の計画・設計等の見直し ③設計手法の見直し

## 吹付けコンクリートライニング工法

工事名：旭川紋別自動車道 上川町 上滝橋R橋下部工事

概要：従来工法 ライナープレート工法

採用工法 吹付けコンクリートライニング工法

### 効果

吹き付けコンクリートとロックボルトを用いた土留め工法により、杭長の短縮及び杭径の縮小が可能となった。

土留め工法の見直しにより、276.4百万円から**191.2百万円**

(縮減額 85.2百万円、縮減率 約31%)

