

## 「公共工事コスト縮減に関する新行動指針」

施策名：(1)工事コストの低減 1) 工事の計画・設計等の見直し ③設計方法の見直し

# PCコンポ橋の採用

工事名：一般国道36号 登別市 登泉橋上部工事

概要：従来工法 PCポステンT桁

採用工法 PCコンポ橋（セグメント）



## 効果

PCコンポ橋の採用により枠組足場不要・桁本数の減によるコストの縮減をはかる。

■工事費を189,500千円から185,100千円に縮減。

(縮減額 4,400千円、縮減率 約2.3%)

