

「公共工事コスト縮減対策に関する新行動指針」もしくは「公共事業コスト構造改革プログラム」
【施策名：(1)工事コストの低減 1)工事の計画・設計等の見直し ③設計方法の見直し】

制震装置の採用による耐震壁補強数量の削減

工事名：伊弉高架橋耐震補強工事

概要：第二伊弉高架橋橋脚の耐震設計において、制振装置を設置することにより耐震壁の補強数量が減少し、コスト削減が図れました。

効果：耐震補強設計の見直しによるコスト削減

■ 縮減額 31百万円（対象橋脚数：6橋脚）

