

「公共工事コスト縮減対策に関する新行動指針」

【施策名：（１）工事コストの縮減 １）工事の計画・設計等の見直し ④技術開発の推進】

4. 産廃の発生を抑制する工法の開発

工事名： 整備地区エプロン舗装改修工事1（平成18） 他2件
概要： （従来） （新）
打換工法 ⇒ オーバーレイ工法

効果： ①オーバーレイ工法を採用することで、既設舗装版の撤去が少なくなり、コンクリート殻の発生を抑制。
■ 工事費を、4,054百万円から3,662百万円に縮減。
（縮減額 392百万円、縮減率 約10%）



オーバーレイ工法の工事写真

NAA 成田国際空港株式会社