

「公共工事コスト縮減対策に関する新行動指針」

【 施策名： (1) 工事コストの低減 1) 工事の計画・設計等の見直し ④技術開発 】

火打ちブロックの採用

事業名：大阪市道高速道路淀川左岸線建設事業

概要：切梁に火打ブロックを採用することで、コスト縮減を図りました。

効果：切梁に火打ブロックを採用することで、切梁の設置間隔を大きくすることが可能となり、切梁の設置数が減少し、コスト縮減が図れました。

■ 縮減額 121百万円

