

「公共工事コスト縮減対策に関する新行動指針」

【 施策名： (1) 工事コストの低減 1) 工事の計画・設計等の見直し ⑰ 建設副産物対策 】

## 構造物撤去で発生したC○殻の再利用によるコスト縮減

概要：災害復旧工事に於いて、被災した既設格子枠の撤去で発生したC○殻を、復旧する被覆ブロックの裏込め材として再活用

### 効果

- C○殻を骨材再生機によって処理し、被覆ブロックの裏込め材に使用することで処分量を縮減。
- 従来のC○殻処分費**338万**と被覆ブロックの裏込め材の新規購入費**318万**の低減によって、計**656万**のコスト縮減。

